

# 浏阳市李畋建材有限公司搬迁扩建项目

## 环境影响评价公示

### 一、建设项目情况概述

项目名称：浏阳市李畋建材有限公司搬迁扩建项目

建设单位：浏阳市李畋建材有限公司

建设地点：浏阳市李畋村坳下棚片祥和小区

建设内容：项目原厂浏阳市瑶腾建材有限公司位于浏阳市大瑶镇汇丰村新建片桥头小区。原项目于2018年12月建成投产，原环评于2020年8月13日取得环评批复（文件号：浏环复[2020]225号），生产产能为年产砂石60万吨。现因原址用地问题及公司发展壮大，计划搬迁扩建。因此，原项目拟将企业整体搬迁至浏阳市李畋村坳下棚片祥和小区，更名浏阳市李畋建材有限公司，租用浏阳河水泥有限公司厂区建设浏阳市李畋建材有限公司搬迁扩建项目。搬迁扩建后砂石产能不变，新增一条水稳料生产线，生产规模为年产砂石60万吨、水稳料5万吨。总投资1600万元，占地面积约15000平方米。目前浏阳河水泥有限公司厂区除综合楼、食堂保留，其余已推平。

### 二、项目拟采取的污染防治措施及主要环境影响

（1）废气：项目车间全封闭，生产过程采用湿法生产，全程喷雾/喷水；原料卸料、铲料采取喷雾降尘措施；原料储存区加盖雨布，防治扬尘产生；每个筒仓呼吸口自带除尘器处理粉尘；通过封闭式的设备及运输带减少粉尘产生，同时封闭搅拌楼，内部配套布袋除尘器处理粉尘；运输扬尘通过降低行驶速度、加盖篷布，洒水降尘降低粉尘的产生；食堂油烟通过油烟净化器+超出屋顶3m的排气筒排放。采取上述措施后项目粉尘对周围环境影响较小。

（2）废水：食堂含油废水经隔油池隔油后与其他生活污水经三格化粪池+人工湿地处理后排入收集池，用于农肥；初期雨水经沉淀池沉淀后回用于生产；罐车冲洗废水、搅拌机冲洗废水进入沉淀池处理后与清水配比回用于生产不外排；本项目拟在机制砂生产线两侧及中间设置明沟收集生产废水，接入污水池，进入絮凝沉淀罐处理后进入清水池回用；洗砂废水通过管道直接排入污水池中，再进入絮凝沉淀罐处理回用。采取上述措施后废水对周边环境影响较小。

（3）噪声：采用设备噪声经隔声、减振、消声设施等方式降低项目噪声对环境的影响。厂界噪声可达标。

（4）固废：淤泥、沉渣压滤后外售砖厂；生活垃圾收集后送市政环卫部门统一处置；废矿物油、含油废抹布等为危险废物，经危险废物暂存间收集暂存后委托有资质单位处理。

### 三、环境影响结论

综上所述，本项目建设符合产业政策要求，在建设方认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，能够做到各项污染物达标排放，对生态环境影响较小，从环保角度而言，项目是可行的。

#### 四、征求公众意见的范围和主要事项

本次公众参与的范围主要为项目所在地或与本项目有直接或间接关系的企事业单位和个人。征求公众对该项目环境影响、污染防治措施等环境保护方面的意见和建议。

#### 五、公众提出意见的具体形式和起止时间

本次公众参与采用向公众公示相关信息后，收集公众所提出的意见和建议的形式，任何单位和个人若有宝贵意见或建议，可在公告之日起 10 个工作日内通过以下联系方式，直接到建设单位、评价单位反映或采用电话、电子邮件等方式提出，供建设单位和评价单位及政府环境主管部门决策参考。如有需要，您可以向评价单位或建设单位索取本项目环境影响报告书（表）的全文信息。

#### 六、建设项目单位、环评单位

##### （1）建设单位的联系方式

建设单位：浏阳市李畋建材有限公司

地址：浏阳市李畋村坳下棚片祥和小区

联系人：林总

联系电话：18273158888

##### （2）环境影响评价机构的联系方式

评价单位：湖南融泽生态环境科技有限公司

地址：长沙市开福区洪山街道福元中路 66 号美利新世界小区 6 栋 1602 号房

联系人：黄先生

联系电话：13677380101

发布单位：浏阳市李畋建材有限公司

2023 年 3 月 23 日